大船渡土木センター 震災復旧・復興情報　かわら版　Vol. 12

◇ HPアドレス　http://www.pref.iwate.jp/engan/ofuna_doboku/010341.html　平成26年6月19日発行

1.大船渡港　永浜地区海岸　安全祈願祭の開催について

大船渡市の大船渡港永浜地区において、永浜地区防潮堤工事２件の合同安全祈願祭を実施しました。（平成26年6月10日）

永浜地区は、元々あった防潮堤を復旧する「災害復旧区間」と、新たに防潮堤を整備する「新設区間」があります。どちらも※1T.P.+7.5mの高さで防潮堤を整備する計画となっており、災害復旧区間には２箇所の※2陸閘と大立川水門が整備されます。新設区間には１箇所の陸閘が整備されます。

※1　T.P.とは、全国の標高の基準となる海水面の高さのこと。東京湾の平均潮位をもとに定められており、「東京湾中等潮位」とも呼ばれる。

※2　陸閘とは、堤防の役割を果たす開閉可能な門扉。漁港、海岸への出入り口などに設置される。

位置図

安全祈願祭の状況

佐々木副所長による玉串奉奠

2.永浜地区海岸　防潮堤の概要

防潮堤法線

防潮堤高　▽TP+7.50

6.0~6.5m

管理用通路
3000

1：0.1

官民境界

既設撤去

捨石
(30～200kg以下)

根固工

0~1.0m

鋼管杭φ600　t=9mm
L=20.5m ctc 2.0m

＜災害復旧区間＞
・防潮堤延長　L=830m
・防潮堤高　T.P.+7.5m
・本体形式　L型擁壁
・基礎工　鋼管杭基礎（φ600mm、L=20.5m）

管理用通路　本体工
3000　2000
520　2480　1100

上杭　H形鋼 (SM490)
H-588×300×12×20

本体工（プレキャストブロック）

TP +7.50

1500
1500
1500
4500

笠コンクリート
24-8-40N

Co舗装
18-5-40N、t=20cm

側溝
3種300A

+2.00

200
200

2000

2000

7140

TP=0.00

路盤RC-40
t=20cm

腹起し

根固め工（捨石30-200kg）

鋼管杭 (SKK400)
φ1300×21 L=20.0m

20 m

-17.5

＜新設区間＞
・防潮堤延長　L=221m
・防潮堤高　T.P.+7.5m
・本体形式　プレキャストブロック
・基礎工　鋼管杭基礎（φ1300mm、L=20m）

現在の状況

完成イメージ

❏❏ かわら版に関する問合せ先 ❏❏

沿岸広域振興局土木部大船渡土木センター復興まちづくり課（分庁舎）
TEL：(本庁舎) 0192-27-9919、(分庁舎) 0192-26-1951　◇E-mail：ＢＧ0005@pref.iwate.jp